Утверждаю:
Директор ООО "СК "Трест Железобетон"

Петренко К.В.

План работ по капитальному ремонту ООО "СК "Трест Железобетон"

№	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы				
1	ТЕРм08-04-741-02	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечение, мм2, до 3х185 -------- 1. Установка и снятие палатки. 2. Монтаж муфты ВСЕГО: (млн.руб.)	шт.	10 0,045315
2	ТЕРм08-02-141-02	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2 -------- 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Изготовление: Маркировка ВСЕГО: (млн.руб.)	100 м кабеля	0,5 0,00353
3	ТЕРп01-11-001-02	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 1000 м ВСЕГО: (млн.руб.)	кабель	3 0,038783
4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ВСЕГО: (млн.руб.)	линия	3 0,000387
5	калькуляция №5 "Омскэлектро"	Оперативное обслуживание в ТП одного присоединения	шт	1
Раздел 2. Материалы				
6	510-0008-00114	Муфты соединительные термоусаживаемые 3СТп 10 (70-120)	шт	10
7	501-9001	Кабель силовой АСБ-10 3*9,5	1000 м	0,05
		ВСЕГО: (млн.руб.)		0,051219
		ИТОГО БЕЗ НДС: (млн.руб.)		0,139234
		НДС 18%		0,025062
		ИТОГО С НДС: (млн.руб.)		0,164296

Зам. главного энергетика Якимченко В.Ф.